


SITUÁCIA M 1:250



LEGENDA:

- NAVRHOVANÝ ZBERNÝ DVOR PRE OSADENIE VEĽKOKAPACITNÝCH OTVORENÝCH KONTAJNEROV S OBJEMOM 7,0 M3
 - SPEVNENÁ PLOCHA ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CELKOM 407,68 M2 (A)
 - JESTV. OPLOTENIE
 - HRANICA PARCELY, KAT. ČÍSLO
 - VSTUP NA ZBERNÝ DVOR
 - VEREJNÝ PLYNOVOD
 - VEREJNÉ ELEKTRICÉ VEDENIE VZDUŠNÉ
- VÝPIS MATERIÁLU**
- (B) SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA HAKA hr. 80 mm
 - ŠTRKOVÉ LOŽKO fr.4 hr. 40 mm
 - PODKLADNÝ BETÓN hr. 200 mm
 - ŠTRK fr.0-32mm ZHUTNENÝ na 85 MPa hr. 250 mm
- upravená zhutnená zemina na 45 MPa

(VKK) - VEĽKOKAPACITNÝ OTVORENÝ KONTAJNER 7 m3
NA OBJEMNÝ ODPAD, CELKOM 4 ks

TECHNICKÝ POPIS: OP1

- AREÁL STOJISKA JE NAVRHOVANÝ OPLOTIŤ
SYSTÉMOM AXIS - VITALIS PREMIUM, S TYPOM PLETIVA AXIS. IDE O ŠTVORHRANNÉ PLETIVO S OKAMI 65/200 mm Z OCELOVÉHO DRÓTU, POPLASTOVANÉHO VYSOKOPRILÍNAVÝM PLASTOM. PLETIVO BUDE VÝŠKY 1,53 m, ZELENEJ FARBY A BUDÚ KOTVENÉ K OCELOVÝM POPLASTOVANÝM STĽÍPKOM.
MONTÁŽ JE S HLBOKÝM KOTVENÍM STĽÍPKA DO BETÓNOVEJ PÄTKY (MIN. HLBKÝ 50 cm). NAVRHUJEME OPLOTENIE OSADIŤ S BETÓNOVÝM PANELOM (v = 25 cm), KTORÝ SA VKLADÁ PRIAMO DO BOČNÝCH STRÁN STĽÍPKA BEZ AKÉHOKOLÍVEK PRÍSLUŠENSTVA.
STĽÍPKY SÚ NAVRHOVANÉ OSOVO VO VZDIALENOSTI 2,482 m, KTORÉ BUDÚ OSADENÉ DO VYKOPANÝCH DIER 300 mm, HLBKÝ 700 mm A NÁSLEDNE ZABETÓNOVANÉ + 100 mm ŠTRKOVÝ NÁSYP
ČASŤ STĽÍPKOV BUDÚ OSADENÉ DO ZÁKLADU POD KOLAJNICAMI

- OPLOTENIE AREÁLU - SYSTÉM "AXIS" - 12,4 m
POČET STĽÍPKOV - 6 ks

(BRANA 1) - NAVRHUJE SA POSUVNÁ BRÁNA NA KOLAJNICI - 6,0 x 1,75 m



Obr. 2 VEĽKOKAPACITNÝ KONTAJNER (ILUSTRAČNÉ FOTO)

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ NA DANEJ LOKALITE JE POTREBNÉ ZO STRANY INVESTORA ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH VEDENÍ JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETI

VYPRACOVAL : ING. VERONIKA SZÉKEL YOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ
0126+A1

AUTOR NÁVRHU	ING. JÁN STAŠ	ČÍSLO KÓPIE	2
PROJEKTANT STAVBY	ING. JÁN STAŠ	STUPEŇ :	
MIESTO STAVBY	SIRNÍK	FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	OBEC SIRNÍK	DÁTUM	07/2017
NÁZOV STAVBY	ZLEPŠENIE PODMIENOK BÝVANIA RÓMSKÝCH DOMÁCNOSTÍ V OBCI SIRNÍK	MIERKA	1:250
OBJEKT	ZBERNÝ DVOR NA UMIESTNENIE VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV	ČÍSLO ZÁKAZKY	37/2017
OBSAH	SITUÁCIA	KLASIFIKÁCIA STAVBY	2 4 2 0
ČASŤ	STAVEBNÁ	ČÍSLO VÝKRESU	101