

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Oprava priestorov v pôvodnej budove	EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 24 20 % 0,00 DPH 25 20 % 0,00 DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25)
Objednávateľ Dátum a popis	E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 28 Kízavá doložka 29 Zvýhodnenie + -
Zhotoviteľ Dátum a podpis	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Sirník - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Oprava priestorov v pôvodnej budove

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirník

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
	Celkom	0,000

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Oprava priestorov v pôvodnej budove

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmik

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,625			20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
2	K	011	612421666	Vnútorná omietka vápennocementová stien, štuková - hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	59,920			20,0
3	K	011	612471513	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na nesavé povrchy, Prince Color Multigrund PPB	m2	59,920			20,0
4	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	59,920			20,0
5	K	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	48,000			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
6	K	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	0,520			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
7	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,210			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		763	Konštrukcie - drevostavby					
8	K	763	763132310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	121,760			20,0
9	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	24,630			20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc					
10	K	771	771576131	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	33,440			20,0
11	M	MAT	5976498040	Dlaždice keramické	m2	34,109			20,0
12	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	6,688			20,0
13	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece KNAUF	ks	3,344			20,0
14	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,749			20,0

	D		775	Podlahy vlysové a parketové				
15	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	48,000		20,0
16	M	MAT	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN	m2	48,480		20,0
17	K	775	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	28,500		20,0
18	M	MAT	6119800923	Lišta soklová STEPP, EXCLUSIVE, PARKETT PLUS	m	28,785		20,0
19	K	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	13,258		20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				
20	K	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	181,680		20,0
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		21-M	Elektromontáže				
21	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000		20,0
22	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	4,000		20,0
23	K	PK	210200029	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 dvojžiarivkové	ks	8,000		20,0
24	M	MAT	3480713210	Stropné interierové svietidlá OLINA IP54 OLLI-11/OPA 2x18W 2G11, s el.predr.	ks	8,000		20,0
25	M	MAT	3480728330	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F11BX/840/2P/S MIH	ks	8,000		20,0
26	K	PK	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	55,000		20,0
27	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000		20,0
28	K	PK	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000		20,0
29	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000		20,0
30	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,603		20,0
31	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,815		20,0
32	K	PK	PD	Presun dodávok	%	7,603		20,0
33	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,418		20,0
				Celkom				